四管区水路通報第４３号

平成１３年１１月７日　　　　　　　　　　　　　　　　第四管区海上保安本部

第１１５８項	本州南岸	遠州灘、赤羽根漁港・・・・・・	掘下げ作業
第１１５９項	本州南岸	伊良湖水道付近、神島・・・・・	海底波高計点検作業
第１１６０項	本州南岸	渥美湾、福江港・・・・・・・・・	掘下げ作業等
第１１６１項	本州南岸	三河湾南部・・・・・・・・・・・	土砂積替作業
第１１６２項	本州南岸	三河湾、一色港・・・・・・・・・	船揚場補修作業
第１１６３項	本州南岸	衣浦港・・・・・・・・・・・・・・	潜水訓練
第１１６４項	本州南岸	衣浦港・・・・・・・・・・・・・・	灯浮標現状変更
第１１６５項	本州南岸	衣浦港・・・・・・・・・・・・・・	灯浮標全交換作業
第１１６６項	本州南岸	衣浦港・・・・・・・・・・・・・・	水質調査
第１１６７項	本州南岸	衣浦港・・・・・・・・・・・・・・	桟橋補修作業
第１１６８項	伊勢湾	豊浜港・・・・・・・・・・・・・・	水路測量
第１１６９項	名古屋港	東航路・・・・・・・・・・・・・・	灯浮標一時移設
第１１７０項	名古屋港	第１区・・・・・・・・・・・・・・	海上行事
第１１７１項	名古屋港	第３区・・・・・・・・・・・・・・	潜水作業
第１１７２項	名古屋港	第３区・・・・・・・・・・・・・・	桟橋補修工事
第１１７３項	名古屋港	第４区・・・・・・・・・・・・・・	オイルフェンス展張訓練
第１１７４項	伊勢湾	桃取水道、二見浦・・・・・・・	地質調査区域等変更
第１１７５項	本州南岸	鳥羽港・・・・・・・・・・・・・・	護岸工事
第１１７６項	本州南岸	加布良古水道付近・・・・・・・	養殖網設置
第１１７７項	本州南岸	大王埼南方・・・・・・・・・・・	救難訓練
第１１７８項	本州南岸	大王埼南西方・・・・・・・・・・	護岸改修工事
第１１７９項	本州南岸	布施田水道・・・・・・・・・・・	魚礁設置作業
第１１８０項	本州南岸	熊野灘、贄湾・・・・・・・・・・	標識灯設置



１３年１１５８項　　本州南岸　－　遠州灘、赤羽根漁港　掘下げ作業

下記区域で掘下げ作業が実施されている。

期　間　　平成14年1月20日までの日出～日没

区　域　　下記4地点により囲まれる区域

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-36-00.3N	137-11-31.6E	34-36-12.2N	137-11-20.9E
(2)	34-36-01.2N	137-11-33.1E	34-36-13.1N	137-11-22.4E
(3)	34-35-57.7N	137-11-32.8E	34-36-09.6N	137-11-22.1E
(4)	34-35-57.9N	137-11-31.1E	34-36-09.8N	137-11-20.4E

標　識　　作業区域には赤旗付竹竿を設置する。

海　図　　Ｗ１０２４

出　所　　蒲郡海上保安署

１３年１１５９項　　本州南岸　－　伊良湖水道付近、神島　海底波高計点検作業

下記地点で海底波高計の点検作業が実施される。

期　間　　平成13年11月7日～12月6日まで（内1日）の日出～日没

位　置　　下記地点

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-32-14N	136-58-48E	34-32-26N	136-58-37E

備　考　　(1)警戒船を配備する。

(2)潜水作業を伴う。

海　図　　Ｗ１０６４－Ｗ１０５３－Ｗ１０５１

出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１１６０項　　本州南岸　－　渥美湾、福江漁港　掘下げ作業等

下記区域で掘り下げ作業及び揚土作業が実施される。

期　間　　平成13年11月11日～平成14年1月29日まで

区　域　　（掘り下げ作業）

下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-38-38N	137-05-20E	34-38-50N	137-05-09E
(2)	34-38-41N	137-05-20E	34-38-53N	137-05-09E
(3)	34-38-41N	137-05-22E	34-38-53N	137-05-11E
(4)	34-38-37N	137-05-22E	34-38-49N	137-05-11E

（揚土作業）

下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(5)	34-38-48N	137-05-30E	34-39-00N	137-05-19E
(6)	34-38-47N	137-05-31E	34-38-59N	137-05-20E
(7)	34-38-46N	137-05-29E	34-38-58N	137-05-18E
(8)	34-38-47N	137-05-28E	34-38-59N	137-05-17E

備　考　　警戒船を配備する。

海　図　　Ｗ１０５２

出　所　　蒲郡海上保安署

１３年１１６１項　　本州南岸　－　三河湾南部　土砂積替作業
（四管区水路通報　13年　36号　954項　関連）
下記区域で土砂積替作業が実施されている。
期　間　　平成13年12月20日までの日出～日没
区　域　　下記4地点により囲まれる区域

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-42-09.9N	137-15-40.5E	34-42-21.8N	137-15-29.8E
(2)	34-42-01.6N	137-15-46.7E	34-42-13.5N	137-15-36.0E
(3)	34-41-57.5N	137-15-38.2E	34-42-09.4N	137-15-27.5E
(4)	34-42-05.8N	137-15-32.0E	34-42-17.7N	137-15-21.3E

標　識　　作業区域に赤旗付竹竿を設置する。
海　図　　Ｗ１０５７B
出　所　　三河港長

１３年１１６２項　　本州南岸　－　三河湾、一色港　船揚場補修工事
下記区域で船揚場補修工事が実施される。
期　間　　平成13年12月1日～平成14年3月20日までの日出～日没
区　域　　下記地点付近

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-47.5N	137-01.2E	34-47.7N	137-01.0E

標　識　　作業区域に赤旗付竹竿及び黄灯付浮標を設置する。
備　考　　(1)潜水作業を伴う。
(2)警戒船を配備する。
海　図　　Ｗ１０５２
出　所　　衣浦海上保安署

１３年１１６３項　　本州南岸　－　衣浦港　潜水訓練
中央ふ頭西３号岸壁前面海域で潜水救難訓練が実施される。
期　間　　平成13年11月 7日(予備日11月19日)の0900～1200
11月14日(予備日11月26日)の0900～1200
位　置　　下記地点付近

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-52-17N	136-57-46E	34-52-29N	136-57-35E

海　図　　Ｗ１０５６
出　所　　衣浦港長

１３年１１６４項　　本州南岸　－　衣浦港　灯浮標現状変更
下記4基の灯浮標は次のとおり現状変更される。
名　称　　衣浦港口灯浮標
期　間　　平成13年11月13日（予定）
位　置

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-48-04N	136-56-47E	34-48-16N	136-56-36E

光　度　　（変更前）１９０カンデラ（Ｄ－２）
（変更後）１５０カンデラ（ＬＥＤ）

光達距離　（変更前）８．０海里
　　（変更後）７．５海里
高　さ　（変更前）（水面上から灯火まで４．７５メートル）
　　（変更後）（水面上から灯火まで４．５４メートル）

名　称　衣浦港第三号灯浮標
期　間　平成13年11月14日（予定）
位　置　(2)　34-50-35N　136-56-43E　　34-50-47N　136-56-32E
光　度　（変更前）４０カンデラ（Ｄ－２）
　　（変更後）６０カンデラ（ＬＥＤ）
光達距離　（変更前）５．０海里
　　（変更後）５．５海里
高　さ　（変更前）（水面上から灯火まで４．７２メートル）
　　（変更後）（水面上から灯火まで４．５４メートル）

名　称　衣浦港第五号灯浮標
期　間　平成13年11月15日（予定）
位　置　(3)　34-51-00N　136-56-59E　　34-51-12N　136-56-48E
光　度　（変更前）４０カンデラ（Ｄ－２）
　　（変更後）６０カンデラ（ＬＥＤ）
光達距離　（変更前）５．０海里
　　（変更後）５．５海里
高　さ　（変更前）（水面上から灯火まで４．４８メートル）
　　（変更後）（水面上から灯火まで４．５４メートル）

名　称　衣浦港第六号灯浮標
期　間　平成13年11月15日（予定）
位　置　(4)　34-50-49N　136-57-05E　　34-51-01N　136-56-54E
光　度　（変更前）７０カンデラ（Ｄ－２）
　　（変更後）６０カンデラ（ＬＥＤ）
光達距離　（変更前）６．０海里
　　（変更後）５．５海里
高　さ　（変更前）（水面上から灯火まで４．４８メートル）
　　（変更後）（水面上から灯火まで４．５４メートル）
海　図　Ｗ１０５６
出　所　四本部灯台部

１３年１１６５項　　本州南岸　－　衣浦港　灯浮標全交換作業
（四管区水路通報　13年　43号　1164項　関連）
下記5基の灯浮標の全交換作業が実施される。
期　間　平成13年11月13日～15日(予備日11月16日～30日)までの日出～日没
位　置　下記5地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)衣浦港口灯浮標	34-48-04N　136-56-47E	34-48-16N　136-56-36E
(2)衣浦港第一号灯浮標	34-49-46N　136-56-37E	34-49-58N　136-56-26E

(3)衣浦港第三号灯浮標　34-50-35N　136-56-43E　　34-50-47N　136-56-32E
(4)衣浦港第五号灯浮標　34-51-00N　136-56-59E　　34-51-12N　136-56-48E
(5)衣浦港第六号灯浮標　34-50-49N　136-57-05E　　34-51-01N　136-56-54E

備　考　　警戒船を配備する。
海　図　　Ｗ１０５６
出　所　　衣浦港長

１３年１１６６項　　本州南岸　－　衣浦港　水質調査

下記地点で水質調査が実施される。
期　間　　平成13年11月13日（予備日11月14日,15日）までの0900～1700
位　置　　下記2地点付近

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-53-00N	136-58-11E	34-53-12N	136-58-00E
(2)	34-52-42N	136-57-59E	34-52-54N	136-57-48E

海　図　　Ｗ１０５６
出　所　　衣浦海上保安署

１３年１１６７項　　本州南岸　－　衣浦港　桟橋補修作業

下記区域で桟橋の係留チェーンの取替作業が実施される。
期　間　　平成13年11月19日～11月30日まで（内2日間）の日出～日没
区　域　　下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-52-37.4N	136-56-44.8E	34-52-49.2N	136-56-34.1E
(2)	34-52-39.4N	136-56-41.7E	34-52-51.2N	136-56-31.0E
(3)	34-52-41.2N	136-56-43.4E	34-52-53.0N	136-56-32.7E
(4)	34-52-39.2N	136-56-46.5E	34-52-51.0N	136-56-35.8E

標　識　　作業区域に赤旗付竹竿を設置する。
備　考　　(1)潜水作業を伴う。
　　(2)警戒船を配備する。
海　図　　Ｗ１０５６
出　所　　衣浦港長

１３年１１６８項　　伊勢湾　－　豊浜港　水路測量

南防波堤の周囲で水路測量が実施される。
期　間　　平成13年11月10日～20日（予備日11月21日～30日）までの日出～日没
区　域　　下記2地点を結ぶ線上、幅40m

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-41-59.1N	136-56-22.6E	34-42-10.9N	136-56-12.0E
(2)	34-42-01.2N	136-56-27.4E	34-42-13.0N	136-56-16.8E

標　識　　作業船は赤旗を掲げる。
海　図　　Ｗ１０７４
出　所　　名古屋海上保安部

１３年１１６９項　　名古屋港　－　東航路　灯浮標一時移設

（四管区水路通報　13年　42号　1137項　関連）

名古屋港東航路第五号灯浮標（34-58-45N　136-48-47E　日本測地系）は、現地点から真方位３３．７度、約５５０ｍの地点に一時移設される。

期　間　　平成13年11月8日～平成14年1月30日まで

海　図　　Ｗ１０５５A－Ｗ１０５５B

出　所　　四本部灯台部

１３年１１７０項　　名古屋港　－　第1区　海上行事

下図に示す区域で消防艇による「日本丸」及び「海王丸」の歓迎放水が実施される。

期　間　　平成13年11月16日の0900～1000

海　図　　Ｗ１０５５A

出　所　　名古屋港長

１３年１１７１項　　名古屋港　－　第３区　潜水作業

新宝ふ頭（南1区）I6岸壁で潜水士による船体調査作業が実施される。

期　間　　平成13年11月9日（予備日11月10日）の日出～日没

位　置　　下記地点付近

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	35-02-51N　136-53-00E	35-03-03N　136-52-49E

備　考　　警戒船を配備する。

海　図　　Ｗ１０５５A

出　所　　名古屋港長

１３年１１７２項　　名古屋港　－　第３区　桟橋補修工事

北浜ふ頭（南3区）JS桟橋で補修工事が実施されている。

期　間　　平成13年11月15日～平成14年1月31日までの日出～日没

区　域　　下記4地点により囲まれる区域

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-59-58.1N	136-51-18.7E	35-00-09.8N	136-51-08.0E
(2)	34-59-59.3N	136-51-10.2E	35-00-11.0N	136-50-59.5E
(3)	35-00-00.6N	136-51-10.5E	35-00-12.3N	136-50-59.8E
(4)	34-59-59.4N	136-51-19.0E	35-00-11.1N	136-51-08.3E

海　図　　Ｗ１０５５A
出　所　　名古屋港長

１３年１１７３項　　名古屋港　－　第4区　オイルフェンス展張訓練
飛島ふ頭（西4区）U7桟橋周辺で防災訓練が実施される。
期　間　　平成13年11月16日（予備日11月28日）の1300～1600
区　域　　下記地点及び付近

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	35-01-33N	136-50-13E	35-01-45N	136-50-02E

海　図　　Ｗ１０５５A
出　所　　名古屋港長

１３年１１７４項　　伊勢湾　－　桃取水道、二見浦　地質調査区域等変更
（四管区水路通報　13年　40号　1097項　削除）
下記区域のボーリングによる地質調査は区域及び期間を変更して実施されている。
期　間　　平成13年11月9日（予備日11月10日～30日）までの日出～日没
区　域　　下記位置を中心とする半径20mの円内

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-30-21.1N	136-47-13.6E	34-30-33.0N	136-47-03.0E

標　識　　ボーリングやぐらに昼間は赤旗、夜間はやぐらの四隅に標識灯を設置する。
海　図　　Ｗ１０５３－Ｗ１０５１
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１１７５項　　本州南岸　－　鳥羽港　護岸工事
下記区域で護岸工事が実施される。
期　間　　平成14年3月25日までの0800～1700
区　域　　下記位置を中心とする半径40Mの円内

	[日本測地系]		[世界測地系 WGS-84]	
(1)	34-29-36N	136-50-47E	34-29-48N	136-50-36E

備　考　　潜水作業を伴う。
海　図　　Ｗ７３
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１１７６項　　本州南岸　－　加布良古水道付近　養殖網設置
次頁に示す区域にのり養殖網が設置されている。
期　間　　平成14年4月30日まで
標　識　　設置箇所に浮標灯が設置されている。
海　図　　Ｗ７３
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１１７７項　　本州南岸　－　大王埼南方　救難訓練

大王埼南方海域で巡視船及び航空機による夜間救難訓練が実施される。

期　間　　平成13年11月12日の1650～1800

区　域　　下記位置を中心とする半径5海里の円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	33-56.4N　136-54.1E	33-56.6N　136-53.9E

備　考　　照明弾を航空機から投下する。

海　図　　Ｗ６１Ｂ

出　所　　伊勢航空基地

１３年１１７８項　　本州南岸　－　大王埼南西方　護岸改修工事

下記区域で護岸改修工事が実施される。

期　間　　平成13年11月12日～平成14年3月25日までの0730～1700

区　域　　下記位置を中心とする半径100mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-15-30.0N　136-51-22.2E	34-15-42.0N　136-51-11.6E

標　識　　工事区域に赤旗付竹竿を設置する。

備　考　　警戒船を配備する。

海　図　　Ｗ７８

出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１１７９項　　本州南岸　－　布施田水道　魚礁設置作業

下記区域で魚礁設置作業が実施される。

期　間　　平成13年12月3日～平成14年2月28日までの日出～日没

区　域　１　下記位置を中心とする半径120Mの円内

	[日本測地系]	[世界測地系 WGS-84]
(1)	34-12.5N　136-51.9E	34-12.7N　136-51.7E

２　下記位置を中心とする半径120Mの円内
(2)　34-12.7N　136-51.6E　　34-12.9N　136-51.4E
３　下記位置を中心とする半径110Mの円内
(3)　34-12.6N　136-51.2E　　34-12.8N　136-51.0E
４　下記位置を中心とする半径110Mの円内
(4)　34-12.7N　136-51.3E　　34-12.9N　136-51.1E
５　下記位置を中心とする半径110Mの円内
(5)　34-12.9N　136-51.4E　　34-13.1N　136-51.2E
標　識　　作業区域には赤旗付竹竿を設置する。
備　考　　警戒船を配備する。
海　図　　Ｗ７８
出　所　　鳥羽海上保安部

１３年１１８０項　　本州南岸　－　熊野灘、贄湾　標識灯設置
下記地点に標識灯が設置された。
位　置　　下記地点
[日本測地系]　　[世界測地系 WGS-84]
(1)　34-16-28.3N　136-33-21.3E　　34-16-40.3N　136-33-10.8E
備　考　　赤灯　4秒1閃光
海　図　　Ｗ７６
出　所　　鳥羽海上保安部

＝＝

「四管区水路通報」に関する問合わせ先

第四管区海上保安本部　水路部　監理課　図誌係
〒455-8528　名古屋市港区入船２－３－１２
名古屋港湾合同庁舎（６階）
TEL　052-661-1611（内線315）
FAX　052-654-2536（FAX サービス兼用）
E-mail　zushi4@cue.jhd.go.jp
第四管区海上保安本部水路部インターネットアドレス
http://www.jhd.go.jp/cue/KAN4/index.htm
海上保安庁水路部インターネットアドレス　http://www.jhd.go.jp/

また、FAX によるポーリングサービスも行っています。
FAX 番号は『０５２－６５４－２５３６』です。
なお、ID コードやパスワードは設定していません。
（ポーリング受信のモードで、上記番号にアクセスします。機種によってはパスワードの入力を求められますが、その際は適当な４桁の数を入力します。）

＝＝

世界測地系への移行及び日本測地系海図の廃版について

１　平成１４年３月までは・・

・我が国の海図のうち、日本及びその周辺海域の海図については、従来は日本測地系で刊行されていましたが、平成１２年４月からは世界測地系で刊行しており、平成１４年３月末までに、全て世界測地系海図へ移行されます。

・日本測地系海図によるものと世界測地系海図による海図が混在しますので、使用に際しては海図に使われている測地系とＧＰＳ等の測位システムの測地系を一致させるなど十分注意されるようお願いします。

・従来の日本測地系海図は、平成１３年１０月から段階的に廃版され、平成１４年３月末までに全て廃版となります。

・水路通報及び航行警報の位置表示は、日本及びその周辺海域については原則として日本測地系と世界測地系を併記することとしています。ただし、入手情報のうち測地系が明らかでない場合、また緊急に知らせる必要がある漂流物等については、「測地系不明」として提供する場合もあります。

２　平成１４年４月以降は・・

・緯度・経度は世界測地系に統一され、日本測地系海図は、全て使えなくなります。

・水路通報・航行警報の位置表示は、世界測地系のみになります。

このため、

◎下図の日本測地系海図の廃版予定及び「水路図誌目録」（平成13年7月刊行、同14年3月改版予定）を参照のうえ、早期に世界測地系海図の使用に移行されるようお願いします。

世界測地系海図の刊行及び日本測地系海図の廃版の詳細については、別途毎週の水路通報などでお知らせすることとしています。

廃版予定海域及び時期

時期　平成13年10月～11月
①東京湾
②伊勢湾及び付近
③大阪湾及び紀伊水道
④瀬戸内海
⑤本州南岸
⑥四国南岸
時期　平成13年11月～14年3月
⑦　九州沿岸
⑧　本州北西岸
時期　平成13年12月～14年3月
⑨　北海道沿岸
時期　平成14年1月～2月
⑩　本州東岸
時期　平成14年1月～3月
⑪　南方・南西諸島

（注）以上の他、番号5000台の海図及び一部の海図の中には廃版されていないものもありますので、詳細は水路図誌目録を参照して下さい。